



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGov	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	CONSTRUÇÃO DO TRAPICHE	26,54%	0,00%	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			
PORTO ALEGRE	08-24 (DES.)		0 TRAMANDAI/RS			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									88.165,73
1.			CONSTRUÇÃO DO TRAPICHE						88.165,73
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						1.575,84
1.1.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	103,78	BDI 1	131,32	1.575,84
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						1.954,11
1.2.1.	Composição	08	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	173,28	BDI 1	219,27	219,27
1.2.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	304,66	BDI 1	385,52	1.734,84
1.3.			ESTRUTURA DO TRAPICHE						74.774,28
1.3.1.	Composição	01	PILARES DE EUCALIPTO TRATADO E AUTOCLAVADO Ø14/26cm-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRAVAÇÃO)	M	188,00	42,93	BDI 1	54,32	10.212,16
1.3.2.	Composição	02	VIGA DE MADEIRA TRATADA E AUTOCLAVADA - 8X20 cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	64,20	134,95	BDI 1	170,77	10.963,43
1.3.3.	Composição	03	CAIBROS DE MADEIRA TRATADA E AUTOCLAVADA - 5X10 cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	332,20	41,10	BDI 1	52,01	17.277,72
1.3.4.	Composição	04	GUARDA CORPO COM MADEIRA TRATADA E AUTOCLAVADA	M	75,90	82,40	BDI 1	104,27	7.914,09
1.3.5.	Composição	05	CORRIMÃO DE MADEIRA TRATADA E AUTOCLAVADA - 8X15 cm	M	75,90	46,23	BDI 1	58,50	4.440,15
1.3.6.	Composição	06	DECK DE MADEIRA TRARADA E AUTOCLAVADA - 10X2,5 cm	M2	109,34	92,43	BDI 1	116,96	12.788,41
1.3.7.	Composição	09	ESCALA DE ACESSO	UN	1,00	950,11	BDI 1	1.202,27	1.202,27
1.3.8.	Composição	10	CONTRAVENTAMENTO EM PINUS TRATADO 6X12 CM	UN	35,00	225,25	BDI 1	285,03	9.976,05
1.4.			REVESTIMENTO						9.057,73
1.4.1.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	218,68	1,94	BDI 1	2,45	535,77
1.4.2.	Composição	07	PINTURA STAN - RESINA ALQUIDICA COR IMBUÍ - 2 DEMÃOS	M2	218,68	30,80	BDI 1	38,97	8.521,96
1.5.			SERVIÇOS FINAIS						803,77
1.5.1.	COMPOSIÇÃO	13	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	173,28	BDI 1	219,27	219,27
1.5.2.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	50,00	9,24	BDI 1	11,69	584,50

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº Transferência GOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO TRAPICHE
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 TRAMANDAI/RS
			BDI 1 26,54%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									88.165,73

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TRAMANDAI/RS
Local
segunda-feira, 14 de outubro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Jaqueline Ferreira
CREA/CAU: CAU A152414-3
ART/RTT: 0

RECURSO